

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:- REFORMA - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MITSUO MATSURA

LOCAL:- RUA ORÁVIO BATISTA VEIGA Nº 259

CORONEL MACEDO – SP.

REFORMA

- 1.0-** A obra deverá conter uma placa de identificação da obra e será acompanhada por engenheiro da empresa contratada junto com o responsável técnico pela prefeitura.
- 2.0-** Será retirada a janela da secretaria e colocada novamente, rebaixando-a fazendo que fique com peitoril de 1,10m.
- 3.0-** Será executado um muro dando continuidade na parede de divisa da secretária, até encontrar com o muro de divisa da Rua Vereador Gabriel Garcia Veiga, sob altura de 2,00m.
- 4.0-** Será executado um portao de entrada de 2,00 x 2,00m com porteiro eletrônico, na Rua Vereador Gabriel Garcia Veiga.
- 5.0-** Será executada uma laje sob o portão a ser construído, sendo a laje com 2,00 de comprimento por 0,50m de largura, e na mesma largura será executado alvenaria da laje até o chão.
- 6.0-** Será executado piso desempenado desde portão a ser executado até a janela da secretaria sob largura de 2,00m.
- 7.0-** Será executada uma cobertura metálica sobre a janela da secretaria, sob largura de 2,00m e comprimento de 3,30m.
- 8.0-** Será executado revestimento a partir do azulejo existente até a altura do teto, sendo 0,80m, nos seguintes cômodos (lavanderia, despensa e refeitório).
- 9.0-** Serão executados forros em PVC, nos seguintes cômodos (lavanderia e despensa).
- 10.0-** Serão executadas prateleiras em granilite na despensa.
- 11.0-** Serão executados reparos na coifa e no rufo da coifa da cozinha.

- 12.0-** Serão executados reparos no telhado dos seguintes comôdos: (telhado da cozinha refeitório, salas de aula, lavanderia e despensa).
- 13.0-** Serão executados reparos de trincas nos seguintes comôdos: (telhado da cozinha refeitório, lavanderia, despensa e sala de aula).
- 14.0-** Serão executados reparos no telhado dos seguintes comôdos: (telhado da cozinha refeitório, lavanderia e despensa).
- 15.0-** Será instalado uma porta de vidro temperado de 1,00m na lavanderia.
- 16.0-** Será trocado a porta de 0,80m por uma de 0,90m da sala de aula ao lado do muro de divisa do direito do terreno.
- 17.0-** Será executado piso desempenado e guarda corpo com gradil e corrimão para acesso na sala de aula ao lado do muro de divisa do direito do terreno e parte de pateo dos fundos.
- 18.0-** Será executado plantio de grama esmeralda em placas ao redor da sala de aula ao lado do muro de divisa do direito do terreno.
- 19.0-** Serão trocados dois lavatórios do wc feminino situado aos fundos do prédio.
- 20.0-** Será executada guarnição em madeira na parede do corredor ao lado do pateo frontal da escola.
- 21.0-** Será executada pintura geral em latex, esmalte no barrado e nas esquadrias metálicas/madeira.
- 22.0-** Após o término dos serviços se procederá à limpeza total da obra. Externamente, remover entulho ou detritos que, por ventura existam, devendo entregar todos os locais limpos e regularizados.

Coronel Macedo, 11 de outubro de 2019

José Roberto Santinoni Veiga
Prefeito Municipal

Daniel Pereira dos Santos
Engº Civil - CREA Nº 0600713396